


LAYERS

Plattegronden



— Zaandam



Drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met aansluitende vloer, lemn of hellingbaan kleiner dan 0,02 meter.

Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens NEN 1010 en de geldende normen installatietechniek.

Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie conform EN Afd. 6.2

Afvoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215.

Maternuimte heeft afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren die voldoen aan NEN 2768.

Het gebouw voldoet aan een inbraakwerendheid conform NEN 5006.
De weerstandsklasse voldoet aan SNG**

Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen.

Beglazing geplaatst: *600mm boven aangrenzende vloer wordt uitgevoerd in veiligheidsglazing conform 3549.

Beperking door het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie.

De benodigde brandweerendheid van de constructie wordt gerealiseerd door dubbele constructie 55'

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk van de uitgave "Brandbeveiligingsinstallaties", versie 14 juni 2012.

In een lichte industrie functie zijn geen verblijfsruimtes aanwezig. Dit maakt dat er geen vluchtroutes zijn en er geen deuren die te openen zijn zonder sleutel toegepast hoeven te worden.

Noodverlichting dient te voldoen aan de voorschriften conform NEN 2559 en uitgevoerd te worden op basis van de NEN 2559-1:2002, 2003 en 2004. Het is aan te raden om te voldoen aan de norm NEN 2559-1:2002, 2003 en 2004, derde druk juni 2012.

Bouwbesluiten: Bepaling ontwikkeling van brand en rook

- Dak bepaald volgens NEN5063 is niet brandgevaarlijk.

- De bovenzijde van vloer-, trap- en hellingsbaanconstructie voldoen aan brandklasse D0 vlg. NEN-EN 13501-1, B0 art. 2.68

Binnenoppervlak:
- Materialen m.v.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D en rook

- De bovenzijde van vloer-, trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl en
metsklasse Sfl vloe NEN-EN 13501-1. (B) art. 2.60

Afwijkend hieraan:
- Materialen in extra beschermde vluchtroutes voldoen aan brandklasse B m.w.v. een deur, raam of

* Rc-waarden uitgangspunten:

vloer: min. 3,7 (m²/K/W)
 Gevel: min. 4,7 (m²/K/W)
 Dak: min. 4,7 (m²/K/W)

*U-waarden van deuren, ramen e.d.: max. 1,65 (m²/KW)

² Constructies concern opgave constructeur.

Het pail -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de grondvloer van het gebouw. Dit pail wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Zaanen

LIVE

LIVE



FILE

Bouwkundig renvooi



Ten behoeve van de omgevingsvergunning zullen de confirmaties aangevraagd worden als lichte industriezonde. Een lichte industriezonde is een industriezonde waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het toekomstig gebruik van de bedrijfsterrein hiervan afwijken kunnen er vanuit een - en regelgeving aansluitende (bouw)zonden worden gesteld om het beoogd gebruik mogelijk te maken. De eigenaar/bruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of

LAYERS



LAYERS.